

BILAGA 3 till

Pressmeddelande *renZERO presenterar resultat från piloten på Länsmansvägen*

2014-04-01

Så har vi räknat

Kostnader i båda fallen (Energirenovering med renZERO och traditionell renovering)

I den totala renoveringskostnaden ingår för båda fallen, en bergvärmepump och FTX-aggregat inklusive kanaler från Nibe, nya dörrar samt fönster från Elitfönster, nya takpannor med ny papp och ströläkt, ny träpanel och spikläkt. Övriga kostnader som hyra byggnadsställning, täckning, hyra arbetsbod och lossning bygger på faktisk tidsåtgång. Kostnader är beräknade inkl. moms.

Specifika kostnader renZERO

renZERO renoveringen består av en utanpåliggande 300 mm PAROC renERGIA, fönster- och dörrömfattningar. Taket har byggts på med ett nytt yttertak med totalt 360 mm PAROC eXtra.

Specifika kostnader Traditionell Renovering

Den traditionella renoveringen av väggen består av en utanpåliggande 95 mm stomme med PAROC eXtra och en heltäckande 45 mm Klimatskiva. Vindsbjälklaget har tilläggsisolerats med 400 mm PAROC Lösull.

Energianvändning

Energianvändningen före renovering är den faktiska, baserat på uppgifter från fastighetsägaren. Den beräknade energianvändningen är gjord enligt beräkningar gjorda av VTT*. Siffrorna inkluderar värme, varmvatten och driftsel.

Energibesparing

Beräkningen är gjord baserad på ett energipris på 1.30 kr/kWh. Observera att vi har räknat med dagens energipris.