

Pressemeddelelse

2025-08-28

NCC skal bygge underjordisk regnvandsbassin i Glostrup

Nu tages første spadestik til et nyt, stort regnvandsbassin under Christiansvej i Glostrup. Projektet, som NCC udfører for Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune, skal sikre byen mod fremtidens stigende regnmængder og bidrage til en mere robust og klimatilpasset infrastruktur.

Det kommende bassin får en kapacitet på næsten 8.000 kubikmeter – hvilket svarer til mere end syv gange det store bassin i Glostrup Svømmehal, der ligger lige ved siden af byggepladsen.

Koordineret indsats over og under jorden

Mens NCC arbejder under jorden med at anlægge bassinet for Glostrup Forsyning, opgraderer de samtidig vejene på Eriksvej, Christiansvej og Engtoftevej for Glostrup Kommune. På den måde bliver klimatilpasning og byudvikling tænkt sammen i ét samlet synergiprojekt – det giver god mening for økonomien og det færdige resultat.

"Vi er stolte af at være med til at realisere et projekt, der både beskytter byen mod oversvømmelser og samtidig tænker helhedsorienteret i forhold til byens udvikling. Vi ser frem til at udføre opgaven i tæt samarbejde med både Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning," siger Bjarki Finnbogason, sektionsdirektør i NCC's anlægsenhed under NCC Infrastructure i Danmark.

Sådan ser arbejdet ud i praksis

NCC's arbejde begynder med udgravningen under det eksisterende P-areal ved Christiansvej og Eriksvej, hvor bassinet konstrueres med store tunnelelementer i glasfiberarmeret polyester – de såkaldte GAP-elementer. Derudover opfører NCC en pumpestation i krydset mellem Engtoftevej og Christiansvej og etablerer nye tilløbs- og afløbsledninger i alle tre veje.

Investering i en mere modstandsdygtig by

For Glostrup Forsyning er regnvandsbassinet en central del af en større, langsigtet strategi for klimatilpasning.

"Med dette bassin tager vi et stort skridt i retning af at sikre Glostrup mod de kraftigere regnskyl, vi allerede oplever – og som vi kun forventer flere af i fremtiden. Det er en investering i fremtidens infrastruktur og i en mere modstandsdygtig by," siger Formand for bestyrelse i Glostrup Forsyning, Søren Enemark.

Tidsplan for projektet

Med det første spadestik den 27. august er arbejdet nu for alvor skudt i gang. Regnvandsbassinet skal efter planen stå færdigt i december 2026, mens vejopgraderingerne forventes at være afsluttet i maj 2027.

Entreprisensummen for de to projekter er samlet på 112 mio. danske kr. og bogføres i tredje kvartal 2025 under NCC Infrastructure.

Følg projektet på Glostrup Forsynings hjemmeside:
www.glostrupforsyning.dk/regnvandsbassin_christiansvej

Alle fotos er til fri redaktionel brug.

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC's pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2024 havde NCC en omsætning på ca. 62 milliarder SEK og 11.800 ansatte. NCC's aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.